Y RHATH



Mackintosh Place

C8 a. Darparu croesfan i gerddwyr yn ôl llinellau dymuniad
b. Darparu gostegu traffig

C1 b. Adolygu llwyfannau croesi i gerddwyr ar gyffordd Mackintosh Place, Albany Road, Richmond Road, Heol y Plwca, Crwys Road.

Gwelliannau Diogelwch Ysgol Gynradd Albany Road

C7 a. Lledu troetffordd (Plasnewydd Road)
b. Darparu pwynt croesfan ffurfiol (Strathnairn St)

C3 d. Gosod cyrbau is ger y Gate/Plasnewydd Road.

Heol y Plwca

C2 a. Atgyweirio ac ailwynebu troetffyrdd, lle bo angen.
b. Lledu troetffyrdd.
c. Nodi lleoliadau ar gyfer croesfannau ffurfiol newydd Heol y Plwca
d. Adnewyddu cyrbau is a phalmant botymog.

Keppoch Road

C3 a. Ailddylunio/dileu sianelau draenio.
b. Atgyweirio ac ailwynebu troetffyrdd.
c. Gosod byrddau croesi yn lle culhau ffyrdd.

C4 d. Gosod/newid cyrbau is ym mhen Heol y Plwca o Kincraig Street.

Kincraig Road

C4 a. Ailddylunio/dileu sianelau draenio.
b. Atgyweirio ac ailwynebu troetffyrdd.
c. Gosod byrddau croesi yn lle culhau ffyrdd.

C6 b. Darparu Croesfan ffurfiol ar Lowther Road

C6 c. Adolygu llwyfannau croesi i gerddwyr yng nghroesfan Richmond Road.

Arran Street

C5 a. Ailddylunio/dileu sianelau draenio.
b. Atgyweirio ac ailwynebu troetffyrdd.
c. Gosod byrddau croesi yn lle culhau ffyrdd ar naill ben a'r llall o'r llwybr

Lowther Road i Northcote Road

C6 a. Atgyweirio ac ailwynebu troetffyrdd